



**BETON-PRÜFTECHNIK**  
SÜDNIEDERSACHSEN GMBH

# PREISLISTE

# BAUSTOFFPRÜFUNGEN

gültig ab 01.02.2020



---

**BETONPRÜFTECHNIK SÜDNIEDERSACHSEN GMBH**  
**STELLWERKSWEG 4**  
**38304 WOLFENBÜTTEL**

# Inhalt

1. Allgemeine Verrechnungssätze	2
2. Überwachungsleistungen	2
3. Betonprüfungen	3
4. Mörtelprüfungen	4
5. Estrichprüfungen	4
6. Bauwerksprüfungen	5
Kontakt	6
Allgemeine Geschäftsbedingungen	7

1. Allgemeine Verrechnungssätze	Einheit	Preis in Euro
---------------------------------	---------	---------------

1.1 Stundensätze		
Baustoffprüfer	Std.	70,50
Betontechnologe (E-Schein)	Std.	92,00
Wartezeiten Baustoffprüfer	Std.	70,50
Zuschläge von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr Sonnabend		25%
Zuschläge Samstag		50%
Zuschläge Sonn- und Feiertage		100%

1.2 Fahrtkosten		
-----------------	--	--

Fahrtkosten Laborwagen	km	0,85
Fahrtkosten PKW	km	0,90
An-Abfahrt Laborwagen ( 25 km)	psch.	60,00
An-Abfahrt Laborwagen	Std.	70,50

2. Überwachungsleistungen	Einheit	Preis in Euro
---------------------------	---------	---------------

2.1 Eigenüberwachung Baustelle		
Baustellenüberwachung inkl. Frisch- und Festbetonprüfung, Gestellung Baustoffprüfer mit Laborwagen	Std.	70,50
Baustellenüberwachung inkl. Frisch- und Festbetonprüfung, Gestellung Baustoffprüfer mit Laborwagen	m <sup>3</sup>	auf Anfrage
Baustellenüberwachung inkl. Frisch- und Festbetonprüfung, Gestellung Baustoffprüfer mit Laborwagen, Baustelleneinsatz 1,5 Std. im Umkreis von 20 km, inkl. Herstellung von 3 Probekörpern	psch.	195,00
Herstellung, Lagerung und Transport Probekörper Kontrollprüfungen	Stk.	18,00
Bestimmung Faseranteil (Stahlfasern) am Frischbeton	Stk.	85,00
Zusammenstellung von ÜK-2 / ÜK 3-Unterlagen	Stk.	auf Anfrage
Führen Betoniertagebuch, An- Abmeldung der Baustelle Zusammenstellung von ÜK-2-Unterlagen, Akte, Identitätsnachweise	Stk.	auf Anfrage
Durchführung einer Schulung für Fachpersonal von ÜK-2-Baustellen gemäß DIN 1045-3 Anlage B	Stk.	auf Anfrage

<b>3. Betonprüfungen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Preis in Euro</b>
<b>3.1 Frischbetonprüfungen</b>		
Bestimmung des Ausbreitmaßes, Verdichtungsmaß nach DIN EN 12350-4 und 12350-5	Stk.	20,50
Bestimmung des Luftporengehaltes nach DIN EN 12350-7	Stk.	35,60
Bestimmung des W/Z-Wertes am Frischbeton	Stk.	51,00
Bestimmung der Frischbetonrohichte nach DIN EN 12350-6	Stk.	16,50
Herstellung und Lagerung von Probekörpern (Kantenlänge 150 mm) nach DIN EN 12390-2	Stk.	24,00
Bluten von Beton		auf Anfrage
Prüfung Erstarrungsende (Knetbeuteltest) nach DIN 18218	Stk.	41,00
<b>3.2 Festbetonprüfungen</b>		
Ableichen von Probekörpern	Stück	36,70
Schneiden von Probekörpern, je Schnittfläche	Stück	15,00
Bestimmung der Rohdichte und Druckfestigkeit inkl. Prüfzeugnis nach DIN EN 12390-3	Stk.	24,00
Bestimmung der Wassereindringtiefe nach DIN EN 12390-8	Stk.	53,00
Bestimmung der Nachrissbiegezugfestigkeiten und Bestimmung der Leistungsklassen gem. DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton, November 2012 am Probekörper	Stk.	113,00
Interpolation der Ergebnisse	Psch.	55,00
Bestimmung des statischen E-Moduls an 3 Zylindern (h = 300 mm, d = 150 mm) inkl. Prüfzeugnis nach DIN EN 12390-13	Serie	583,00
Bestimmung der Trockenrohichte	Stk.	37,00
Bestimmung und Frost- und Tausalzprüfung (5 Prüfkörper) nach DIN CEN/TS - 12390-9	Stk.	1.200,00
Temperaturmessung im Bauteil	Stk.	auf Anfrage

<b>4. Mörtelprüfungen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Preis in Euro</b>
<b>4.1 Mörtelprüfungen (frisch)</b>		
Bestimmung der Konsistenz durch Ausbreitversuch	Stk.	24,00
Bestimmung des Luftgehaltes	Stk.	37,60
Bestimmung der Rohdichte im LP-Topf	Stk.	14,30
Bestimmung der Frischmörtel- und Lufttemperatur	Stk.	5,00
Herstellung und Lagerung von Prismen	Stk.	75,00
<b>4.2 Mauermörtel (fest)</b>		
Bestimmung der Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit von Prismen 40 x 40 x 160 mm		66,30
Bestimmung der Trockenrohddichte an Prismen		18,00
<b>4.3 Einpressmörtel</b>		
Druckfestigkeitsprüfung von 3 Zylindern, inkl. vorbereitender Arbeiten (Säge- und Schleifarbeiten)	Stk.	70,50
<b>5. Estrichprüfungen</b>		
<b>5.1 Zementestrich (frisch)</b>		
Bestimmung der Konsistenz durch Verdichtungsmaß		24,00
Bestimmung der Frischestrich- und Lufttemperatur		5,00
Bestimmung der Frischmörtelrohddichte		14,30
Herstellen und Lagern von Probekörpern 40 x 40 x 160 mm		75,00
<b>5.2 Zementestrich (fest)</b>		
Bestimmung der Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit an Prismen 40 x 40 x 160 mm		66,30
Bestimmung der Restfeuchte an Probekörpern (mindestens 3 Bestimmungen)		24,00
Bestätigungsprüfung Estrich, 5 Balken	Stk.	525,00

6. Bauwerksprüfungen	Einheit	Preis in Euro
Vorbereitung der Messstellen für die Rückprallhammerprüfung durch Schleifen	Stk.	15,00
Zerstörungsfreie Prüfung der Druckfestigkeit am Bauwerk (Schmidt- nach DIN EN 12504-2, je Messstelle (9 Schläge)	Stk.	17,30
Entnahme von Bohrkernen mit Durchmesser 100 mm nach DIN EN 12504-1	cm	4,90
Entnahme von Bohrkernen mit Durchmesser 50 mm nach DIN EN 12504-1	cm	4,08
Einrichten der Baustelle nach Aufwand	psch.	110,00
Zuschlag für Strom und Wasser zur Bohrkernentnahme		nach Aufwand
Zuschlag für erschwerte Zugänglichkeit der Bohrkernentnahmestellen		nach Aufwand
Durchschneiden der Bewehrung, je Schnittfläche	cm <sup>2</sup>	6,00
Verschließen der Bohrlöcher		nach Aufwand
Bestimmung und Dokumentation der Betonüberdeckung der Bewehrung mittels Profometer 4	m <sup>2</sup>	32,40
beidseitiges Sägen der Prüfkörper	Stk.	34,55
beidseitiges Abgleichen o. maschinelles Abschleifen der Prüfflächen	Stk.	36,70
Bestimmung der Rohdichte und Druckfestigkeit am Bohrkern inklusive Probenvorbereitung	Stk.	70,50
Entnahme von Bohrmehlproben zur Bestimmung von Chlorid drei Tiefen je Entnahmestelle	Stk.	28,00
Bestimmung des Chloridgehaltes an einer Bohrmehlprobe	Stk.	55,00
Bestimmung der Karbonatisierungstiefe am Bohrkern		19,44
Prüfung der Karbonatisierung des Betons an frischen Ausbruchflächen	Stk.	37,50
Bestimmung der Haftzugfestigkeit / Oberflächenzugfestigkeit des Betons	Std.	99,50
Freilegen der Bewehrung zur Bestimmung des Querschnitts und/oder der Korrosion	Stk.	41,00
Quantitative Bestimmung der Feuchte im oberflächennahen Bereich mittels CM Gerät	Stk.	30,50
Erstellung Prüfbericht	Stk.	nach Aufwand

Kontakt:  
Betonprüftechnik Südniedersachsen GmbH  
Stellwerksweg 4  
38304 Wolfenbüttel

Tel. : 05331 / 42470  
Fax: 05331/946568  
Email: [info@betonprueftechnik.de](mailto:info@betonprueftechnik.de)

## **Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Übernahme, Durchführung und Abrechnung von Leistungen**

durch die **BETON-PRÜFTECHNIK SÜDNIEDERSACHSEN GMBH**

1. Diese Bedingungen gelten für alle von uns übernommenen Aufträge und zwar auch dann, wenn wir uns später nicht ausdrücklich auf sie berufen, es sei denn, der Auftraggeber ist kein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches.
2. Überwachungsaufträge sind nur dann verbindlich, wenn diese von uns schriftlich bestätigt werden. Aufträge für Herstellen und Prüfen von Betonprobekörpern sowie der zerstörungsfreien Untersuchung am Festbeton werden nicht schriftlich bestätigt. Sie gelten mit der Anlieferung der Proben als zu diesen Bedingungen angenommen.
3. Auskünfte über Prüfzeugnisse, Prüftermine oder sonstige Leistungen, die mündlich oder telefonisch erteilt werden, gelten nur vorbehaltlich unserer schriftlichen Bestätigung.
4. Die Weitergabe von Untersuchungsergebnissen, Prüfberichten und –zeugnissen, auch auszugsweise, darf ohne unsere Zustimmung nur an die nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 berechtigten Personen und Überwachungsorganisationen erfolgen.
5. Materialproben, die benötigt werden, um entsprechende Untersuchungen durchzuführen, hat der Auftraggeber zu beschaffen und uns zu übersenden. Für den Fall, dass wir mit der Beschaffung der Proben beauftragt werden, hat der Auftraggeber unserem Beauftragten die Entnahme der Proben zu ermöglichen.
6. Wird eine Untersuchung aus Gründen abgebrochen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, werden die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Kosten berechnet, mindestens 50 % der bis zur vollständigen Durchführung des Auftrages fälligen Vergütung.
7. Nach Abschluss der Prüfungen können wir frei über das Probenmaterial verfügen. Prüfkörper, die bei der Prüfung nicht die vorgegebenen Eigenschaften erreichen, sind dem Auftraggeber vier Wochen nach Prüfzeitpunkt zur Verfügung zu halten.
8. Höhere Gewalt entbindet uns für die Dauer der Behinderung ganz oder teilweise von der Durchführung eines Auftrages.
9. Erhebt der Antragsteller gegen die von uns erstellten Untersuchungsergebnisse Einwände, erfolgt auf seinen Antrag durch uns eine Nachprüfung. Entspricht das Ergebnis unter Berücksichtigung von entsprechenden Prüfstreuungen dem beanstandeten, so trägt der Antragsteller die Kosten der Wiederholungsprüfung. Anderenfalls wird die beanstandete Untersuchung kostenlos berichtigt.
10. Rechnungen für diese Leistungen sind innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu zahlen.
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wolfenbüttel.
12. Änderungen dieser Bedingungen, auch auszugsweise, bedürfen der Schriftform.

Stand: 02/2020